





SPSが成立するためには以下が全てyesとならなければならぬが、まずは最も根源的なところから。




無線送電は可能か？（中枢要素技術の実証）


- 狙った所へ高い効率で送電するための技術の開発と実証
 - Step-1 地上でのビーム方向制御実験(100mクラス、kW級)
 - Step-2 軌道上から地上へのビーム方向制御実験(数百kmクラス、kW級)
 - Step-3 軌道上から地上への送電実験(数百kmクラス、数百kW級)



SPS実現に至るまでの開発戦略の中での本講演で述べる実証実験の位置づけ



現在検討中のマイクロ波地上電力伝送実験(1kW クラス)




これまで行われた地上でのマイクロ波ビーム制御実験

モデル	MELAX(実験用衛星、1982)	SPORTS4K(2000)	SPRINTZ(2001)	SPORTSLK(2001)	Sandwhich SP50A/F(2002)	TEXAS A&M Model(2002)	SP2000
機材	京大・神戸大	京大	京大・NASA	京大	神戸大	TEXAS A&M	宇宙省/DNES
周波数	2.41GHz	2.4GHz	5.77GHz	5.8GHz	2.4GHz	5.8GHz	2.4GHz
入力	電源	室内太陽電池(0.4W)または200W電源	高さ1.5m幅0.4m(125kg)・太陽電池100W以上	電源太陽光	電源太陽光	電源	ハロゲンランプ(16W)・太陽電池
送電距離	半導体	12台PCM(200W/台)	半導体	9台PCM/144半導体増幅器	F型半導体	半導体	半導体
送電出力	1.2kW(1SW008)	3.8W	25W(10W分割)	1.2kW(90W)	32W	80W	4W
アンテナ出力		3W					
スパース密度		-7dBc以下					
移相制御	移相器(4ビット) 40移相器	移相器(4ビット) 40移相器	フェーズフレイブ(4ビット) 10移相器	サブフレイブ(4ビット) 10移相器	サブフレイブ(4ビット) 10移相器	サブフレイブ(4ビット) 10移相器	30°(アナログ)
アンチザイン		10dB以上			11.7dB (module)		
アンテナ数	200枚(2アンテナ/枚 横幅×高さ)	12(4x3)ホールアンテナ 17.2x11.8m、12mダイボール アンテナ、10mアーム	100枚子、0.76A 開面	200/144枚子	4 antenna(0.76A × 4 modules)	83アンテナ×サブフレイブ	83枚子
アンテナタイプ		ホールアンテナ またはダイボーラー	MRAアレイ	円盤状方陣・パッケアンテナ	Slot antenna	パラディアンテナ	キャビティ付き スロット
ビーム幅		10° 以下			0.5° (半径幅)	4.5° (半径)	
個数		右側面配置					
功率		両端子の300W、両端子合計600W	パワーフィン温度25°C	直角-マイクロ波変換率 10%	増幅器90%		
大きさ		高さ40~90cm		94cm x 94cm	5.2 feet x 2.1 feet		
受信アンテナ		直径約40cmのレターナフレイ 、2m離	1648アンテナ及ULED	2m直径球形受信器、 2.7m離れた水平距離測定	ダイボーラー+アーチアレイ (176枚子)	38インチ電線レクテナ	ダイボーラー+アーチアレイ(102枚子)
ソース	1983年度宇宙エネルギー キーンボ	電力放送SP5000-03 第7回SP5000-03(ハイカウム(完成 16W))	電力放送SP5000-02	電力放送SP5000-03	Inukita and Kaya	NASA SSP TM(2002)	平成7年度宇宙エネルギーシンポ

ビーム制御の緻密さ、電力レベル、送電距離の総合で過去の実績を大きく超える。

現在研究中のレーザ地上電力伝送実験(1kW クラス)




200W クラスレーザー送電実験(角田/JAXA)

レーザー送電の実例・設計例

プロジェクト		レーザー、送電電力	レンジ	最終出力
実例	近畿大学月探査ローバー試作	806nm 30W	1.2km	数W
	EADS(ドイツ)	530nm 5W	80m	1W
	OICETS(通信)	800nm 0.1W	1000km	大気減衰 -4~-30dB
設計例	JAXAローバー送電設計	1060nm 250kW	4200km	200W
	近畿大学月探査ローバー設計	806nm 300~500W	5km	40W
	火星有人ローバー	2000km	1MW	75kW

電力効率、電力レベルで過去の実績を大きく超える。

マイクロ波の電離層通過実証とは？




影響	メカニズム	評価
屈折効果	プラズマ(全電子数)による屈折	パイロット信号による誘導を考慮すれば影響は問題とならない。
ファラデー回転	磁場による回転	伝送効率への影響は小さい
シンチレーション	プラズマ密度不規則構造による位相経路長の変動	比較的激しいシンチレーションの場合 $N_e = 5 \times 10^{10} \text{ electrons}/\text{m}^3$ $\Delta P = 0.34 \text{ m}(波長 } 0.12 \text{ m の } 2.78 \text{ 倍})(2.45 \text{ GHz})$ $\Delta P = 0.06 \text{ m}(波長 } 0.052 \text{ m の } 1.16 \text{ 倍})(5.8 \text{ GHz})$ パイロット信号、送電ビームとともに無視できない可能性がある。
非線形作用	熱的自己収縮現象 マイクロ波密度勾配自己収縮現象 3波共鳴現象	熱的自己収縮現象: 数百W/m ² ~数十kW/m ² まで議論あり マイクロ波密度勾配自己収縮現象: 影響少ないと予想されている 3波共鳴現象: 影響少ないと予想されている

マイクロ波タイプ太陽発電衛星の比重量比較


フェーズ	モデル	軌道上出力	重量	比重量	備考
実用	NASAリファレンスシステム	6.5 GW	50000トン	7.7 g/W	
	NASDA2002モデル	1.34 GW	10000トン	7.5 g/W	平成13年度宇宙太陽発電システムの研究成果報告書 宇宙開発事業団
	平板型テザー-SPS	1.32 GW	27000トン	20 g/W	
	Sun Tower(GEO)	1.2 GW	15700トン	13 g/W	Powell et al., 51st IAC, 2000
	Integrated Symmetrical Concentrator	1.2 GW	18000~31500トン	15g/W~26g/W	Carrington and Feingold, IAC-02-R.P.12
実証	European Sail Tower	275 MW	2140トン	7.8 g/W	Seboldt et al., Acta Astronautica, 2001
	SPS2000	10 MW	240トン	24 g/W	概念計画書1993年
	SPS-WT実験衛星	100kW	8トン(発送電部のみ)	80g/W	篠原、2001年(NASDA SSPS検討委員会)
実験	テザー-SPS軌道上実証モデル	280 kW	18.1トン	65 g/W	S.Sasaki et al., ISAS Res.Notes 2005

この数年で宇宙実証計画をスタートするとすれば60g/W程度が現実的。

KW級小型実証実験の構想案(概念の提案レベルなのでコンフィギュレーションは大きく変わる可能性あり)




100kW級軌道上実験の構想案



平成15年 SSPS実証実験システム概念検討書(案)(USEF)からの引用

実証実験で得られる技術成果



実用化に至るまでの実証マトリックス

実証フェーズ	地上実証	小型衛星あるいはJEM	大型衛星	2MW級プラント	200MW級実証プラント
電力レベル、軌道	KW級、地上	KW級、低軌道	100KW級、低軌道 2MW、低軌道又は1000km付近	2MW、低軌道又は静止衛星軌道	200MW、低軌道又は静止衛星軌道
ビーム制御技術実証	100m級	400km級	400km級	(36000km級)	36000km級
電離層通過実証	-	1kW/m ² 級			
電力伝送実証(受電電力)	(試験的)レクテナ kW級	-	小型レクテナ 10kW級	大型レクテナ 2MW級	大型レクテナ 200MW級
SPSとしての全機能実証	-	-	10kW級	2MW級	200MW級
実用電力の供給	-	-	-	2MW級	200MW級

まとめ

一宇宙基本計画とSPSのこれからー

1. SPSが成立するためには、まず軌道上から地上への無線送電が技術的に可能であることを明確に示さねばならない。
2. 第1ステップとして、地上での小規模な(但し過去の実績を越える新しい技術的内容で)ビーム制御の技術実証(=宇宙実証準備)を行うことが必要。
3. 第2ステップとして地上実証で獲得した技術をそのまま利用して、小規模なビーム制御の軌道上実証を行うことが必要。
4. これらが完了すれば、100KWクラスの電力システムとしてのSPSシステム全系実証、MWクラスのプラント実証への将来展望を切りひらくことができる。